PROCESSO INTERNO - PROJETISTA

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Cliente:	ALIMONTI	
Contrato:	NSC339-24	R01
Obra:	PARAISO	
Endereço Obra	Rua Correira Dias, 289	
Cidade - UF	São Paulo / SP	
Responsavel:	Jorge Marques	
Telefone:	(11) 97522-3877	
Email:	projetos@alimonti.com.br	

DADOS INTERNOS

Vendedor:	RONEI	**QTD. Chapas:**	1.123
Orçamentista:	WALESKA	**Tipo Chapa:**	PILARES E VIGAS - 18mm - 7L
Revisor:	RONEI		LAJE - 18mm - 9L
Projetista:		**QTD. Mad. Serrada:**	40 m³
Assistencia Tec.:	ADNILSON	**Qtd Garfos**	683
Resp. M. O.	FABIO	**Qtd Gastalhos**	01 JOGO
Qtd. Fornecimentos	8	**Chapas Escada**	20
Area de projeto	2825 m²	**Valor m² Projeto**	R$ 3,00
Valor Total projetista	R$ 8.475,00	**Valor Retenção - 20%**	R$ 1.695,00

DADOS FORNECIMENTO

ESCOPO

01 jogo de formas para Térreo (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para 1° Pavimento/ 2° Pavimento/ 3° ao 12° Pavimento/ 13° Pavimento/ 14° Pavimento/ Cobertura e Deck em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

•Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(3).

•Está previsto 1 jogo de gastalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha.

•Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo.

•Está previsto garfos nas vigas de borda e internas do pavimento tipo.

TÉRREO		R$ 783,00
P.D.:	**3,46**	
Delimitação	100%	
Elemento	**Jogos**	**M²**
Pilar	1	211 m²
Vigas	1	220 m²
Cambota	1	8 m²
Laje	1	387 m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		**826 m²**

Observações

CS=810,36
Não está previsto o fornecimento de cortinas/muros, nem pilares embutidos.
Previsto a utilização de transpasse, onde for necessário.
Para a rampa, por falta de informações, foi acrescentado 10% em seu comprimento para as lajes e vigas.
Previsto o fornecimento de grade solta para as vigas V131 e V127, que no 2° Pavimento, não irão alterar e serão utiliza
Reservar em obra, as lajes que não serão reaproveitadas no próximo pavimento, para serem reaproveitadas no 2° Pavi

01ºPAVIMENTO		R$ 1.407,00
P.D.:	3,93	
Delimitação	100%	

Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	201 m²
Viga	1	228 m²
Cambota	1	3 m²
Laje	1	1 m²
Tira adicional	1	36 m²
TOTAL		469 m²

Observações

Para os pilares que estão no vazio, sem a chegada de nenhuma viga, está sendo considerado que eles serão executados até a chegada do nível "817,75".

Não está previsto o fornecimento de cabeças para pilares embutidos nas vigas.

Para as abas, não está previsto cambota.

Para as abas, está previsto o fornecimento das lajes e fechamento lateral.

Previsto a utilização de mosca, onde for necessário.

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

Previsto o fornecimento de grade solta para as vigas V236 e V238, que no 2° Pavimento, não irão alterar e serão utilizadas com garfos.

R01: Não foi previsto fornecimento para execução de L251/L252, suas respectivas vigas (VF251/V250/V252/V253, e pilares (Pt1/Pt2)

02ºPAVIMENTO		R$ 1.506,00
P.D.:	3,23	
Delimitação	100%	

Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	61 m²
Viga	1	332 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	74 m²
Tira adicional	1	35 m²
TOTAL		502 m²

Observações

Previsto o fornecimento de fechamento, para a execução de rebaixos.

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

Previsto o fornecimento de garfos para as vigas de borda e internas.

Previsto o reaproveitamento das lajes reservadas no pavimento Térreo.

Previsto a forma presa, onde o pé direito for maior que 6,00 metros.

03º AO 12ºPAVIMENTO TIPO		R$ 1.314,00
P.D.:	2,80	
Delimitação	100%	

Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	112 m²
Vigas	1	126 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	165 m²
Tira adicional	1	35 m²
TOTAL		438 m²

Observações

Previsto ajuste na altura dos garfos.

Para o 3° Pavimento: Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

Para o 12° Pavimento: Reservar em obra, as peças de garfos e laterais de vigas, que não serão reaproveitadas no próxi

GARFOS DE BORDA -172

GARFOS INTERNOS - 380

TOTAL DE GARFOS = 552

13ºPAVIMENTO		R$ 534,00
P.D.:	**3,21**	
Delimitação	100%	
Elemento	**Jogos**	**M²**
Pilar	1	51 m²
Pilar Cambotado	1	8 m²
Vigas	1	99 m²
Laje	1	20 m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		**178 m²**

Observações

Previsto ajuste na altura dos garfos.
Para as vigas que continham garfos no pavimento anterior e neste alteram, foi previsto o fornecimento de laterais nov
Reservar em obra, as lajes que não serão reaproveitadas no próximo pavimento, para serem reaproveitadas na Cobert

R01: Previsto fornecimento de 131 garfos para vigas com 120cm de altura.

14º PAVIMENTO		R$ 198,00
P.D.:	**3,06**	
Delimitação	100%	
Elemento	**Jogos**	**M²**
Pilar	1	54 m²
Vigas	1	12 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	-	m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		**66 m²**

Observações

Previsto ajuste na altura dos garfos.
Para as vigas que continham garfos no pavimento anterior e neste alteram, foi previsto o fornecimento de laterais nov
Previsto o reaproveitamento das formas e peças de garfos, reservadas no 12 ° Pavimento.
Previsto a utilização de mosca, onde for necessário.
Previsto a utilização de transpasse, onde for necessário.
Previsto o fornecimento de grade solta para a viga V401.

COBERTURA/DECK		R$ 2.733,00
P.D.:	**3,50**	
Delimitação	100%	
Elemento	**Jogos**	**M²**
Pilar	1	76 m²
Vigas	1	270 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	-	m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		**346 m²**

Observações

Previsto ajuste na altura dos garfos.
Para as abas, não está previsto cambota.
Para as abas, está previsto o fornecimento das lajes e fechamento lateral.
Para as vigas que continham garfos no pavimento anterior e neste alteram, foi previsto o fornecimento de laterais nov
Previsto a utilização de transpasse, onde for necessário.
Previsto o reaproveitamento das lajes reservadas no 13° Pavimento.
Previsto a forma presa, onde o pé direito for maior que 6,00 metros.