NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Limeira, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024

NSC339–24 - REVISÃO R01

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE FÔRMA PRONTA

Cliente: **ALIMONTI**
R. Sena Madureira, 151
São Paulo / SP.

A.C.: **Jorge Marques**
E-mail: projetos@alimonti.com.br
TEL: (11) 97522-3877

OBRA: **PARAISO**
Rua Correira Dias, 289
São Paulo / SP

CONTATO: **Ronei s. Clementino**
ronei@novasc.com.br
(19) 99921-3743

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

1 – APRESENTAÇÃO.

Pelo presente temos o prazer de apresentar nossa proposta técnica/ comercial para o fornecimento do sistema de forma pronta para a obra em referência, proposta elaborada conforme projetos encaminhados pela contratante.

Esta proposta tem como objetivo determinar as condições comerciais informando áreas, valores, dados para fabricação das formas e condições gerais do fornecimento.

2 – ESCOPO DE FORNECIMENTO.

- 01 jogo de formas para **Térreo** (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para **1° Pavimento/ 2° Pavimento/ 3° ao 12° Pavimento/ 13° Pavimento/ 14° Pavimento/ Cobertura e Deck** em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

- Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(3).

- Está previsto 1 jogo de gastalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha.

- Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo.

- Está previsto garfos nas vigas de borda e internas do pavimento tipo.

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

1º JOGO DE FORNECIMENTO

3 – Fornecimento para **Térreo** Pd.: 3,46m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
VIGA CAMBOTADA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADCIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: TMC-EST-PE-2000-TERR-R04.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Cota de Saída = 810,36.**
- **Previsto a utilização de transpasse, onde for necessário.**
- **Para a rampa, por falta de informações, foi acrescentado 10% em seu comprimento para as lajes e vigas.**
- **Previsto o fornecimento de grade solta para as vigas V131 e V127, que no 2° Pavimento, não irão alterar e serão utilizadas com garfos.**
- **Reservar em obra, as lajes que não serão reaproveitadas no próximo pavimento, para serem reaproveitadas no 2° Pavimento.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Parede e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento de cortinas/muros, nem pilares embutidos.**

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

4 - Fornecimento complementar para **1° Pavimento** Pd.: 3,93m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
VIGA CAMBOTADA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADCIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: TMC-EST-PE-3000-1PV-R04.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Para os pilares que estão no vazio, sem a chegada de nenhuma viga, está sendo considerado que eles serão executados até a chegada do nível "817,75".**
- **Para as abas, está previsto o fornecimento das lajes e fechamento lateral.**
- **Previsto a utilização de mosca, onde for necessário.**
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **Previsto o fornecimento de grade solta para as vigas V236 e V238, que no 2° Pavimento, não irão alterar e serão utilizadas com garfos.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento de cabeças para pilares embutidos nas vigas.**
- **Para as abas, não está previsto cambota.**
- **R01: Não foi previsto fornecimento para execução de L251/L252, suas respectivas vigas (VF251/V250/V252/V253, e pilares (Pt1/Pt2)**

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

5 - Fornecimento complementar para **2° Pavimento** Pd.: 3,23m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADCIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: TMC-EST-PE-4000-2PV-R04.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto o fornecimento de fechamento, para a execução de rebaixos.**
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **Previsto o fornecimento de garfos para as vigas de borda e internas.**
- **Previsto o reaproveitamento das lajes reservadas no pavimento Térreo.**
- **Previsto a forma presa, onde o pé direito for maior que 6,00 metros.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

6 - Fornecimento complementar para **3° ao 12° Pavimento** Pd.: 2,80m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADCIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: TMC-EST-PE-5000-TIP-R03.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto ajuste na altura dos garfos.**
- **Para o 3° Pavimento: Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **Para o 12° Pavimento: Reservar em obra, as peças de garfos e laterais de vigas, que não serão reaproveitadas no próximo pavimento, para serem reaproveitadas no 14° Pavimento.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

7 - Fornecimento complementar para **13° Pavimento** Pd.: 3,21m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR CAMBOTADO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADCIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: TMC-EST-PE-6000-13P-R03.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto ajuste na altura dos garfos.**
- **Para as vigas que continham garfos no pavimento anterior e neste alteram, foi previsto o fornecimento de laterais novas.**
- **Reservar em obra, as lajes que não serão reaproveitadas no próximo pavimento, para serem reaproveitadas na Cobertura.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

8 - Fornecimento complementar para **14° Pavimento** Pd.: 3,06m.

ÁREA: 96 m²

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.

ELEMENTO	JOGOS	PLASTIFICADO M²
PILAR	1	79
VIGA	1	17
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0	-
LAJE	0	-
TIRA DE REESC. ADCIONAL	0	-

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: TMC-EST-PE-7000-14P-R03.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto ajuste na altura dos garfos.**
- **Para as vigas que continham garfos no pavimento anterior e neste alteram, foi previsto o fornecimento de laterais novas.**
- **Previsto o reaproveitamento das formas e peças de garfos, reservadas no 12 ° Pavimento.**
- **Previsto a utilização de mosca, onde for necessário.**
- **Previsto a utilização de transpasse, onde for necessário.**
- **Previsto o fornecimento de grade solta para a viga V401.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

9 - Fornecimento complementar para **Cobertura/Deck** Pd.: 3,50m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	0
TIRA DE REESC. ADCIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: TMC-EST-PE-8000-COB-R03.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto ajuste na altura dos garfos.**
- **Para as abas, está previsto o fornecimento das lajes e fechamento lateral.**
- **Para as vigas que continham garfos no pavimento anterior e neste alteram, foi previsto o fornecimento de laterais novas.**
- **Previsto a utilização de transpasse, onde for necessário.**
- **Previsto o reaproveitamento das lajes reservadas no 13° Pavimento.**
- **Previsto a forma presa, onde o pé direito for maior que 6,00 metros.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Para as abas, não está previsto cambota.**

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

PEÇA	QUANTIDADE	UNIDADE
GARFOS	683	PÇ

PRAZO DE ENTREGA: 40 A 50 DIAS APÓS O FECHAMENTO

CONDIÇÕES GERAIS

PREVISTO:

- O transporte está incluso, a descarga do material corre por **conta da contratante**.
- Está previsto o uso de estruturação passante, fundo/erguido/mosca no topo das vigas para melhor reaproveitamento nos demais pavimentos subsequentes ao Pavimento Térreo.
- A assistência técnica prestada através de visitas periódicas à obra, agendadas 72 horas de antecedência.
- Os materiais são garantidos quanto ao número de até 16 reutilizações (formas plastificadas) e 06 reutilizações para (para formas resinadas) 04 reutilizações para (formas cambotadas curvas) no período de 06 meses. A garantia refere-se substituição das formas com defeito de fabricação e seguindo as orientações de manuseio. Está garantia não se estende mau uso das formas ex.: (uso de pé-de-cabra, quedas dos painéis e falta de desmoldantes).
- Fornecimento de 02 jogos de projetos para montagem (pilar, viga e laje) para cada fornecimento.
- Está previsto 01 jogo de gastalhos para os pilares, fornecidos em sarrafos de 15cm/3,00m e pintados na cor vermelha.
- Está previsto o uso de estruturação solta nas vigas, para melhor reutilização no Pavimento Tipo.
- Todo escoramento de vigas (exceto do pavimento tipo) e lajes serão com escoramento metálico fornecido **pela contratante**.
- Está previsto o uso de perfis vazados, barra de ancoragem e aprumadores por **conta da contratante**.
- Está previsto reformas e abertura de bocas nos painéis de pilares **em obra**.
- Está previsto ajustes nas formas em obra para melhor reaproveitamento das formas. (Pilares, lajes e vigas).
- **Cota de Saída = 810,36.**
- Está previsto 01 jogo de garfos para vigas de borda e interna do pavimento tipo.
- Está previsto 01 jogo de grades para os pilares.
- Está previsto forma presa para pé direito duplo maior que 6,00m. Deverá ser dado solução junto com o fornecedor de escoramento metálico.
- **PINTURA**
  Chapas: selagem das bordas de acordo com cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
  Madeiramento: tingimento por imersão de acordo com a cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
- **CHAPAS PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
  Dimensões chapas: 1,22 x 2,44m
  Espessura:18mm
  Número de lâminas: 9 lâminas

NOVA
SISTEMAS CONSTRUTIVOS

- **MADEIRAS AUXILIARES PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
  Gastalhos: 15 x 2,2 x 300cm
  Sarrafos de pressão 7 x 2,2 x 300cm
  Tolerância de ± 2mm.

NÃO PREVISTO:

- Não está previsto forma para fundação que será executado em obra pela contratante.
- Não está previsto neste fornecimento madeiras auxiliares (garfos/galgas/mão francesa/guia de alinhamento para garfos/cunhas etc....) que será fornecido pela contratante.
- Não está previsto forma para cortinas/reservatórios e pilares e vigas contidos nas mesmas.
- Não está previsto forma para as vigas de coroamento.
- Não está previsto forma para andares superiores ao **Deck (nível 860,05),** que será executado em obra com material e mão de obra da contratante.
- Não está previsto cunhas para garfos, sarrafo de alinhamento para garfos e mão-francesas.
- Não está previsto forma presa para pé direito menor que 6,00m.
- Não foi previsto forma para vigas e paredes maiores que 3,00m.
- Não foi previsto forma para escadas, será fornecida **20** chapas para execução em obra.
- Não está previsto furação para painéis de pilares, vigas e para garfos.

Caso haja revisões nos projetos listadas acima, nos reservamos o direto de revisar os valores e as áreas para cima ou para baixo baseado nos novos projetos apresentados.

APÓS O DE ACORDO NESTA PROPOSTA SERÁ EMITIDA UMA NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO E COM SEUS BOLETOS JÁ COM AS DATAS DE VENCIMENTO ESTABELECIDAS. PARA O ENVIO DOS MATERIAIS SERÁ EMITIDA UMA NOTA DE SIMPLES REMESSA ACOMPANHADA DE SEU ROMANEIO.

Sem mais para o momento, aguardamos seu parecer, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento.

Validade desta proposta: 7 dias da sua emissão.

Atenciosamente, de acordo;

Ronei de S. Clementino

Ronei de Souza Clementino
Nova Sistemas Construtivos

Jorge Marques
AlimontI

Vinicius Guerra

Vinicius Guerra
CEO
Nova Sistemas Construtivos