

Limeira, quarta-feira, 10 de abril de 2024

NSC155-24 - REVISÃO R04

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE FÔRMA PRONTA

Cliente: **STOG**

Joaquim Floriano, 466 - Edifício Corporate - cj. 1002 - Itaim Bibi
Rua Tucuna, 1257 - Perdizes

A.C.: **Sarah Isli Gonzalez**

E-mail: sarahisli@stog.com.br

TEL: (011) 9.7468-9444

OBRA: **NIK SUNSET PAULISTA**

Rua Tucuna, 1257 - Perdizes
São Paulo / SP.

CONTATO: **Paulo Afonso**

vendas@novasc.com.br

(19) 9-97140-6307

2 – ESCOPO DE FORNECIMENTO.

TORRE A

- 01 jogo de formas para **1º Pavimento** (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para **2º Pavimento/3º Pavimento/ Pavimento Tipo 4º ao 11º /Laje Tecnica/ 12º Pavimento** em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.
- Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(3).
- Está previsto 2 jogos de galgalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor verde.
- Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo.
- Está previsto o fornecimento de garfos para as vigas de borda do pavimento tipo, exceto para as vigas com abas.
- Está previsto furação nos garfos.

1º JOGO DE FORNECIMENTO

3 – Fornecimento para

1º Pavimento

Pd.: 3,93 m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: PL33-EST-LO-004-1PAV-RXX.

Delimitação: P1-MURO M1-MURO M5-P38-P39-P10-V5-P51-V5F-V36-V11F-P26-P24-P25-V13-P29-MURO M2-MURO M3-P1.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Cota de Saída = 770,61.**
- **Conforme solicitação, foi considerado para o fornecimento dos adicionais 1+(3) jogos.**
- **Previsto o fornecimento de 2 jogos de galgalhos.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Parede e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para o muro e nem para as faces dos pilares embutidos nele.**
- **Não está previsto o fornecimento para os blocos da fundação.**

4 - Fornecimento complementar para 2º Pavimento Pd.: 2,86 m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de fundo de vigas.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	1
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: PL33-EST-LO-005-2PAV-RXX.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Prevista forma presa.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para o muro e nem para as faces dos pilares embutidos nele.**

5 - Fornecimento complementar para 3º Pavimento

Pd.: 2,86 m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de fundo de vigas.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	2
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	2

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: PL33-EST-LO-006-3PAV-RXX.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto a utilização de mosca nas laterais das vigas.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

6 - Fornecimento compl. para Pavimento Tipo (4º ao 11º)

Pd.: 2,86 m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	0
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: PL33-EST-LO-007-TIPO-RXX.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- Previsto 01 jogo de garfos para vigas de borda (exeto com abas).

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

7 - Fornecimento complementar para Pavimento laje Tecnica Pd.:2,86 m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADCIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, **resinado**.

Projeto referência: PL33-EST-LO-008-LTEC-RXX.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
-

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

8 - Fornecimento complementar para 12º Pavimento

Pd.:1,46 m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, **resinado**.

Projeto referência: PL33-EST-LO-009-12ºPV-RXX.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
-

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

CONDIÇÕES GERAIS

PREVISTO:

- O transporte está incluso, a descarga do material corre por **conta da contratante**.
- Está previsto o uso de estruturação passante, fundo/erguido/mosca no topo das vigas para melhor reaproveitamento nos demais pavimentos subsequentes ao Pavimento Térreo.
- A assistência técnica prestada através de visitas periódicas à obra, agendadas 72 horas de antecedência.
- Os materiais são garantidos quanto ao número de até 16 reutilizações (formas plastificadas) e 06 reutilizações para (para formas resinadas) 04 reutilizações para (formas cambotadas curvas) no período de 06 meses. A garantia refere-se substituição das formas com defeito de fabricação e seguindo as orientações de manuseio. Está garantia não se estende mau uso das formas ex.: (uso de pé-de-cabra, quedas dos painéis e falta de desmoldantes).
- Fornecimento de 02 jogos de projetos para montagem (pilar, viga e laje) para cada fornecimento.
- Está previsto 02 jogos de galgalhos para os pilares, fornecidos em sarrafos de 15cm/3,00m e pintados na cor verde.
- Está previsto o uso de estruturação solta nas vigas, para melhor reutilização no Pavimento Tipo.
- Todo escoramento de vigas e lajes serão com escoramento metálico fornecido **pela contratante**.
- Está previsto o uso de perfis vazados, barra de ancoragem e apuradores por **conta da contratante**.
- Está previsto reformas e abertura de bocas nos painéis de pilares **em obra**.
- Está previsto ajustes nas formas em obra para melhor reaproveitamento das formas. (Pilares, lajes e vigas).
- **Cota de Saída = 770,61**
- Está previsto **01** jogos de garfos para vigas de borda do pavimento tipo.
- **PINTURA**
Chapas: selagem das bordas de acordo com cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
Madeiramento: tingimento por imersão de acordo com a cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
Está previsto reformas nos painéis pela contratante. Onde a contratada irá fornecer os projetos de adaptação.
- **ESTÁ PREVISTO REAPROVEITAMENTO DOS MATERIAS EXEDENTE DO ANDARES INFERIORES A LAJE TECNICA COM ADAPTAÇÃO EM OBRA.**
- **CHAPAS PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
Dimensões chapas: 1,22 x 2,44m
Espessura: 18mm
Número de lâminas: 9 lâminas
- **MADEIRAS AUXILIARES PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
Galgalhos: 15 x 2,2 x 300cm
Sarrafos de pressão 7 x 2,2 x 300cm

NÃO PREVISTO:

- Não está previsto forma para fundação que será executado em obra pela contratante.
- Não está previsto neste fornecimento madeiras auxiliares (garfos/galgas/mão francesa/guia de alinhamento para garfos/cunhas etc....) que será fornecido pela contratante.
- Não está previsto forma para cortinas/reservatórios e pilares e vigas contidos nas mesmas.
- Não está previsto forma para as vigas de coroamento.
- Não está previsto forma para andaes superiores ao **12º Pavimento** que será executado em obra com material e mão de obra da contratante.
- Não está previsto cunhas para garfos, sarrafo de alinhamento para garfos e mão-francesas.
- Não está previsto forma presa para pé direito menor que 6,00m.
- Não foi previsto forma para vigas e paredes maiores que 3,00m.
- Não foi previsto forma para escadas, será fornecida **20** chapas para execução em obra. (
- Não está previsto furação para painéis de pilares, vigas e para garfos.
- Não está previsto o fornecimento de material para as **fundações, reservatórios e os pavimentos cobertura.**
- **NÃO ESTÁ PREVISTO FORMA PRESA NAS REGIOES DE PD DUPLO.**

Caso haja revisões nos projetos listadas acima, nos reservamos o direito de revisar os valores e as áreas para cima ou para baixo baseado nos novos projetos apresentados.

APÓS O DE ACORDO NESTA PROPOSTA SERÁ EMITIDA UMA NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO E COM SEUS BOLETOS JÁ COM AS DATAS DE VENCIMENTO ESTABELECIDAS. PARA O ENVIO DOS MATERIAIS SERÁ EMITIDA UMA NOTA DE SIMPLES REMESSA ACOMPANHADA DE SEU ROMANEIO.



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Sem mais para o momento, aguardamos seu parecer, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento.

Validade desta proposta: 7 dias da sua emissão.

Atenciosamente, de acordo;

Paulo Afonso
Nova Sistemas Construtivos

Sarah Isli Gonzales
Stog

Vinicius Guerra

Vinicius Guerra
CEO
Nova Sistemas Construtivos