

Limeira, sexta-feira, 25 de abril de 2025

NSC111-25 - REVISÃO R05

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE FÔRMA PRONTA

Cliente: **Quattri Engenharia**
Av. Nova Independência
São Paulo/SP

A.C.: **Luana França**
E-mail: luana.franca@quattri.eng.br
TEL: (11) 9.6504-4534

OBRA: **Indianópolis**
Av. Indianópolis
São Paulo/SP

CONTATO: **Ronei de S. Clementino**
ronei@novasc.com.br
(19) 9.9921-3743

1 – APRESENTAÇÃO.

Pelo presente temos o prazer de apresentar nossa proposta técnica/ comercial para o fornecimento do sistema de forma pronta para a obra em referência, proposta elaborada conforme projetos encaminhados pela contratante.

Esta proposta tem como objetivo determinar as condições comerciais informando áreas, valores, dados para fabricação das formas e condições gerais do fornecimento.

2 – ESCOPO DE FORNECIMENTO.

- 01 jogo de formas para **1º Subsolo** (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para **Térreo/ 1º Pavimento/ 2º ao 14º Pavimento tipo/ Barrilete** em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.
- Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(2) para pavimentos atípicos.
- Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(4) para pavimentos tipo.
- Está previsto 1 jogo de gastalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha.
- Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo.
- Está previsto garfos nas vigas internas do pavimento tipo.

1º JOGO DE FORNECIMENTO

3 – Fornecimento para 1º Subsolo

Pd.: 3,06m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogo de formas para paredes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR CAMBOTADO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0
PAREDES	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 803-EST-LO-004-1SUB-R01.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Cota de Saída = 748,65.**
- **R01: Revisão geral de escopo.**
- **R02: Retirada de 01 jogo de adicionais, pois será fornecido no 2º Pavimento Tipo, 04 jogos.**
- **R02: Previsto fornecimento dos reservatórios inferiores.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- **Não foi previsto Cortinas, Muro e Pilares embutidos.**

4 - Fornecimento complementar para Térreo

Pd.: 3,57m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de fundo de vigas.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR CAMBOTADO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	1
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 803-EST-LO-005-TERR-R00.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto reaproveitamento/reforma de material em obra para execução de "Lajes das Floreiras".**
- **R01: Revisão geral de escopo.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- **Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.**
- **Não foi previsto fornecimento de material para fundação.**
- **Não foi previsto fornecimento complementar para "Lajes das Floreiras".**

5 - Fornecimento complementar para 1º Pavimento

Pd.: 5,05m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de fundo de vigas.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR CAMBOTADO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	1
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 803-EST-LO-006-1PAV-R00.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto fornecimento de aba com fechamento lateral.**
- **Previsto reaproveitamento/reforma de material em obra, para execução de "Cobertura da Portaria".**
- **R01: Revisão geral de escopo.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não foi previsto fornecimento de material para estrutura metálica.**
- **Não foi previsto fornecimento de material para "Cobertura da Portaria".**

6 - Fornecimento complementar para 2º ao 14º Pavimento Tipo Pd.: 3,06m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de fundo de vigas.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR CAMBOTADO	2
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	4
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	4

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 803-EST-LO-007-TIPO-R00.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto fornecimento de aba com fechamento lateral.**
- **Previsto fornecimento de garfos para vigas internas.**
- **Previsto fornecimento de 2 jogos para pilares circulares.**
- **Prevista grade solta.**
- **Previsto fornecimento de 230 garfos.**
- **R01: Revisão geral de escopo.**
- **R02: Previsto fornecimento de 4 jogos de tiras de reescoramento, e 4 jogos para fundos de vigas.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

7 - Fornecimento complementar para Barrilete

Pd.: 3,19m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR CAMBOTADO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	0
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 803-EST-LO-008-BARR-R00.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **R01: Revisão geral de escopo.**
- **R05: Retirada das vigas da platibanda.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não está previsto as vigas "V501, V502, V504, V506, VF501, V520, V540, V520, V540, V527 e V534".**

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O FECHAMENTO

CONDIÇÕES GERAIS

PREVISTO:

- O transporte está incluso, a descarga do material corre por **conta da contratante**.
- Está previsto o uso de estruturação passante, fundo/erguido/mosca no topo das vigas para melhor reaproveitamento nos demais pavimentos subsequentes ao Pavimento Térreo.
- A assistência técnica prestada através de visitas periódicas à obra, agendadas 72 horas de antecedência.
- Os materiais são garantidos quanto ao número de até 14 reutilizações (formas plastificadas) e 06 reutilizações para (para formas resinadas) 04 reutilizações para (formas cambotadas curvas) no período de 06 meses. A garantia refere-se substituição das formas com defeito de fabricação e seguindo as orientações de manuseio. Está garantia não se estende mau uso das formas ex.: (uso de pé-de-cabra, quedas dos painéis e falta de desmoldantes).
- Fornecimento de 02 jogos de projetos para montagem (pilar, viga e laje) para cada fornecimento.
- Está previsto 01 jogo de gualhos para os pilares, fornecidos em sarrafos de 15cm/3,00m e pintados na cor vermelha.
- Está previsto o uso de estruturação solta nas vigas, para melhor reutilização no Pavimento Tipo.
- Todo escoramento de vigas e lajes serão com escoramento metálico fornecido **pela contratante**.
- Está previsto o uso de perfis vazados, barra de ancoragem e aprumadores por **conta da contratante**.
- Está previsto reformas e abertura de bocas nos painéis de pilares **em obra**.
- Está previsto ajustes nas formas em obra para melhor reaproveitamento das formas. (Pilares, lajes e vigas).
- **Cota de Saída = 748,65.**
- Está previsto 01 jogo de garfos para vigas internas do pavimento tipo.
- Está previsto 01 jogo de grades para os pilares.
- Está previsto forma presa para pé direito duplo maior que 6,00m. Deverá ser dado solução junto com o fornecedor de escoramento metálico.
- **PINTURA**
Chapas: selagem das bordas de acordo com cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
Madeiramento: tingimento por imersão de acordo com a cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
- **CHAPAS PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
Dimensões chapas: 1,22 x 2,44m
Espessura: 18mm
Número de lâminas: 7/9 lâminas
- **MADEIRAS AUXILIARES PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
Gualhos: 15 x 2,2 x 300cm
Sarrafos de pressão 7 x 2,2 x 300cm
Tolerância de ± 2 mm.

NÃO PREVISTO:

- Não está previsto forma para fundação que será executado em obra pela contratante.
- Não está previsto neste fornecimento madeiras auxiliares (garfos/galgas/mão francesa/guia de alinhamento para garfos/cunhas etc....) que será fornecido pela contratante.
- Não está previsto forma para cortinas, pilares e vigas contidos nas mesmas.
- Não está previsto forma para as vigas de coroamento.
- Não está previsto forma para andaes superiores ao **Barrilete** que será executado em obra com material e mão de obra da contratante.
- Não está previsto cunhas para garfos, sarrafo de alinhamento para garfos e mão-francesas.
- Não está previsto forma presa para pé direito menor que 6,00m.
- Não foi previsto forma para vigas e paredes maiores que 3,00m.
- Não foi previsto forma para escadas, será fornecida **15** chapas para execução em obra.
- Não está previsto furação para painéis de pilares, vigas e para garfos.

Caso haja revisões nos projetos listadas acima, nos reservamos o direito de revisar os valores e as áreas para cima ou para baixo baseado nos novos projetos apresentados.

APÓS O DE ACORDO NESTA PROPOSTA SERÁ EMITIDA UMA NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO E COM SEUS BOLETOS JÁ COM AS DATAS DE VENCIMENTO ESTABELECIDAS. PARA O ENVIO DOS MATERIAIS SERÁ EMITIDA UMA NOTA DE SIMPLES REMESSA ACOMPANHADA DE SEU ROMANEIO.

Sem mais para o momento, aguardamos seu parecer, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento.

Validade desta proposta: 7 dias da sua emissão.

Atenciosamente, de acordo;

Quattri Engenharia

Vinicius Guerra

Vinicius Guerra
CEO

Nova Sistemas Construtivos