

Limeira, quinta-feira, 2 de maio de 2024

NSC170-23 - REVISÃO R04

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE FÔRMA PRONTA

Cliente: **STOG**
R. do Rocio, 423 - cj. 111 - Vila Olimpia
São Paulo - SP

A.C.: **Paloma Portela**
E-mail: paloma.portela@stog.com.br
TEL: (11) 95803-8444 / (11) 3845-0161

OBRA: **CONDOMÍNIO CASA DA ARRAIA**
Rua Jacarezinho, 154 - Jardim Paulistano
São Paulo - SP

CONTATO: **Vinicius Guerra**
vinicius@novasc.com.br
(11) 9-9534-4747

1 – APRESENTAÇÃO.

Pelo presente temos o prazer de apresentar nossa proposta técnica/ comercial para o fornecimento do sistema de forma pronta para a obra em referência, proposta elaborada conforme projetos encaminhados pela contratante.

Esta proposta tem como objetivo determinar as condições comerciais informando áreas, valores, dados para fabricação das formas e condições gerais do fornecimento.

2 – ESCOPO DE FORNECIMENTO.

- 01 jogo de formas para **Térreo** (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para **1º Pavimento / 2º Pavimento** em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.
- Está previsto adicionais de tiras de reescoramentos 1+(2).
- Está previsto 1 jogos de galgalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha.
- Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo.
- Não está previsto o fornecimento de garfos nas vigas.

1º JOGO DE FORNECIMENTO

3 – Fornecimento para Térreo

Pd.: 3,86m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: ARR-EST-EX-003-PLA-TERR-R10.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Cota de Saída = 720,48.**
- Para a Viga "V246" com fundo de 19 cm foi adotado lateral de 60 cm por falta de corte.
- Para a Viga "VR102" foi adotado comprimento igual da "VR101" por falta de corte.
- Foi previsto reserva em obra das laterais da Viga "V220" para ser utilizado na Viga "V413" do 2º Pavimento.
- **R01: Revisão geral devido a mudança de fase dos projetos de pré-executivo, para projeto executivo.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Parede e Pilares embutidos.
- **Não está previsto fornecimento para as Cortinas, Paredes e Vigas de Coroamento.**
- **Não foi previsto fornecimento das Paredes de Concreto Aparente.**

4 - Fornecimento complementar para 1º Pavimento

Pd.: 3,67m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
PILAR REDONDO	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: ARR-EST-EX-004-PLA-01PAV-R10.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **R01: Revisão geral devido a mudança de fase dos projetos de pré-executivo, para projeto executivo.**
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não foi previsto fornecimento para Paredes de Concreto Aparente.**

5 - Fornecimento complementar para 2º Pavimento

Pd.: 3,15m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
VIGAS CAMBOTADAS	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: ARR-EST-EX-005-PLA-02PAV-R10.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Para as laterais da Viga "V413" vem reaproveitado do Térreo.**
- **R01: Revisão geral devido a mudança de fase dos projetos de pré-executivo, para projeto executivo.**
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **R03: Para as vigas que não está previsto o complemento, deverá ser reaproveitada e adaptada em obra pela contratante.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Não foi previsto fornecimento das Paredes de Concreto Aparente.**
- **Não foi previsto fornecimento de Enchimento.**
- **Para os pilares embutidos nas vigas, não está previsto o fornecimento da cabeça.**
- **R03: Retirado o fornecimento para as laterais das vigas complementas, exceto para as vigas "V421, V422, V424, V426, V427, V440 e V442", com laterais maiores que 100cm.**

- **CONSIDERADO PARA O 2º PAVIMENTO E COBERTURA ACESSORIA DE PROJETO**

CONDIÇÕES GERAIS

PREVISTO:

- O transporte está incluso, a descarga do material corre por **conta da contratante**.
- Está previsto o uso de estruturação passante, fundo/erguido/mosca no topo das vigas para melhor reaproveitamento nos demais pavimentos subsequentes ao Pavimento Térreo.
- A assistência técnica prestada através de visitas periódicas à obra, agendadas 72 horas de antecedência.
- Os materiais são garantidos quanto ao número de até 16 reutilizações (formas plastificadas) e 06 reutilizações para (para formas resinadas) 04 reutilizações para (formas cambotadas curvas) no período de 06 meses. A garantia refere-se substituição das formas com defeito de fabricação e seguindo as orientações de manuseio. Está garantia não se estende mau uso das formas ex.: (uso de pé-de-cabra, quedas dos painéis e falta de desmoldantes).
- Fornecimento de 02 jogos de projetos para montagem (pilar, viga e laje) para cada fornecimento.
- Está previsto 01 jogos de galhinhos para os pilares, fornecidos em sarrafos de 15cm/3,00m e pintados na cor vermelha.
- Está previsto o uso de estruturação solta nas vigas, para melhor reutilização no Pavimento Tipo.
- Todo escoramento de vigas e lajes serão com escoramento metálico fornecido **pela contratante**.
- Está previsto o uso de perfis vazados, barra de ancoragem e apuradores por **conta da contratante**.
- Está previsto reformas e abertura de bocas nos painéis de pilares **em obra**.
- Está previsto ajustes nas formas em obra para melhor reaproveitamento das formas. (Pilares, lajes e vigas).
- **Cota de Saída = 720,48.**
- Está previsto 01 jogo de grades para os pilares.
- Está previsto forma presa para pé direito duplo maior que 6,00m. Deverá ser dado solução junto com o fornecedor de escoramento metálico.
- **PINTURA**
Chapas: selagem das bordas de acordo com cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
Madeiramento: tingimento por imersão de acordo com a cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
- **CHAPAS PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
Dimensões chapas: 1,22 x 2,44m
Espessura: 18mm
Número de lâminas: 9 lâminas
- **MADEIRAS AUXILIARES PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
Galhinhos: 15 x 2,2 x 300cm
Sarrafos de pressão 7 x 2,2 x 300cm

NÃO PREVISTO:

- Não está previsto forma para fundação que será executado em obra pela contratante.
- Não está previsto neste fornecimento madeiras auxiliares (garfos/galgas/mão francesa/guia de alinhamento para garfos/cunhas etc....) que será fornecido pela contratante.
- Não está previsto forma para cortinas/reservatórios e pilares e vigas contidos nas mesmas.
- Não está previsto forma para as vigas de coroamento.
- Não está previsto forma para andares superiores ao **2º Pavimento** que será executado em obra com material e mão de obra da contratante.
- Não está previsto cunhas para garfos, sarrafo de alinhamento para garfos e mão-francesas.
- Não está previsto forma presa para pé direito menor que 6,00m.
- Não foi previsto forma para vigas e paredes maiores que 3,00m.
- Não foi previsto forma para escadas, será fornecida 50 chapas para execução em obra.
- Não está previsto furação para painéis de pilares, vigas e para garfos.
- Não está previsto o fornecimento de garfos para as vigas.

Caso haja revisões nos projetos listadas acima, nos reservamos o direito de revisar os valores e as áreas para cima ou para baixo baseado nos novos projetos apresentados.

APÓS O DE ACORDO NESTA PROPOSTA SERÁ EMITIDA UMA NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO E COM SEUS BOLETOS JÁ COM AS DATAS DE VENCIMENTO ESTABELECIDAS. PARA O ENVIO DOS MATERIAIS SERÁ EMITIDA UMA NOTA DE SIMPLES REMESSA ACOMPANHADA DE SEU ROMANEIO.

Sem mais para o momento, aguardamos seu parecer, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento.

Validade desta proposta: 7 dias da sua emissão.



Atenciosamente, de acordo;

Vinicius Guerra

Vinicius Guerra
Nova Sistemas Construtivos

Paloma Portela
STOG

Vinicius Guerra

Vinicius Guerra
CEO
Nova Sistemas Construtivos