

Limeira, quarta-feira, 10 de abril de 2024

NSC122-24 - REVISÃO R02

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE FÔRMA PRONTA

Cliente: **STOG**
Rua do Rócio, 423 - cj.111 - Vila Olimpia
São Paulo / SP.

A.C.: **Izabella Souza**
E-mail: izabella.souza@stog.com.br
TEL: (11) 9.9157-9963

OBRA: **NURBAN**
Rua Diogo Faria – Vila Clementino
São Paulo / SP.

CONTATO: **Paulo Afonso**
vendas@novasc.com.br
(19) 9.7140-6307

2 – ESCOPO DE FORNECIMENTO.

- 01 jogo de formas para **1º Pavimento** (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para **2º Pavimento/ 3º Pavimento/ 4º Pavimento/ 5º Pavimento / 6º ao 12º Pavimento/ 13º ao 19º Pavimento/ Barrilete** em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.
- Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(3).
- Está previsto 1 jogos de gualdrões, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha.
- Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo.
- Está previsto garfos nas vigas de borda do pavimento tipo.

1º JOGO DE FORNECIMENTO

3 – Fornecimento para 1º Pavimento

Pd.: 3,40m.

Jogo de formas para pilares.

Jogo de formas para vigas.

Jogo de formas para lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	0
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	0

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 21404-EST-LO-0021-1PV-PLA-R00

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Cota de Saída = 782,02**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Parede e Pilares embutidos.
- **Não está previsto o fornecimento para o "Poste".**

4 - Fornecimento complementar para 2º Pavimento

Pd.: 3,40m.

Jogo de formas para pilares.
Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	1
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	-
LAJE	-
TIRA DE REESC. ADCIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 21404-EST-LO-0022-2PV-PLA-R00

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.
- **Para os pilares com faces embutidas nas vigas, não está previsto o fornecimento de cabeça.**

5 - Fornecimento complementar para 3º Pavimento

Pd.: 2,72m.

Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	-
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	-
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 21404-EST-EX-0151-3PV-PLA-R00

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **Previsto o fornecimento de fechamento lateral para as lajes de borda, que não possuem o fechamento pela viga.**
- **Previsto o fornecimento de garfos para as vigas de borda, que serão reaproveitadas para a execução dos próximos pavimentos.**
- **Reaproveitada a laje do 1º e 2º Pavimento.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

6 - Fornecimento complementar para 4º Pavimento

Pd.: 2,72m.

Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes.
Jogos adicionais de tira lajes.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	-
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	-
LAJE	-
TIRA DE REESC. ADICIONAL	1

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 21404-EST-EX-0152-4PV-PLA-R00

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.**
- **Previstos garfos para as vigas de borda, exceto nas vigas "V5, V7 e V24". Os garfos estão sendo reaproveitados do pavimento anterior.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

7 - Fornecimento complementar para 5º Pavimento

Pd.: 2,92m.

Jogo de formas para vigas.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	-
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	-
LAJE	-
TIRA DE REESC. ADICIONAL	-

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 21404-EST-EX-0153-5PV-PLA-R00

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Reaproveitado fundo de viga do 1º Pavimento.**
- **Reaproveitado lateral de viga do 2º pavimento.**
- **Previstos garfos para as vigas de borda, exceto na viga "V13". Os garfos estão sendo reaproveitados do pavimento anterior.**
- **Necessário realizar ajuste na altura do garfo, devido a diferença de 20cm no pé direito em comparação com o pavimento anterior.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

8 - Fornecimento complementar para 6º ao 12º Pavimento

Pd.: 2,72m.

Jogo de formas para vigas.
Jogo de formas para lajes

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	-
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	-
LAJE	1
TIRA DE REESC. ADICIONAL	-

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 21404-EST-EX-0154-6PV-PLA-R00/21404-EST-EX-0155-9PV-PLA-R00

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Previstos garfos para as vigas de borda que estão sendo reaproveitados do pavimento anterior.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

9 - Fornecimento complementar para 13º ao 19º Pavimento

Pd.: 2,92m.

Jogo de formas para vigas.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	-
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	-
LAJE	-
TIRA DE REESC. ADICIONAL	-

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 21404-EST-EX-0156-13PV-PLA-R00/ 21404-EST-EX-0157-14PV-PLA-R00/ 21404-EST-EX-0158-15PV-PLA-R00/ 21404-EST-EX-0159-19PV-PLA-R00.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- Previstos garfos para as vigas de borda que estão sendo reaproveitados do pavimento anterior.
- No 13º Pavimento é necessário realizar ajustes na altura do garfo, devido a diferença de 20cm no pé direito em comparação ao pavimento anterior.
- No 14º ao 19º Pavimento o pé direito altera para 2,72m.
- No 16º Pavimento atinge o 16º uso da forma.

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

10 - Fornecimento complementar para Barrilete

Pd.: 2,72m.

Jogo de formas para vigas.

ELEMENTO	JOGOS
PILAR	-
VIGA	1
FUNDO ADICIONAL DE VIGA	-
LAJE	-
TIRA DE REESC. ADCIONAL	-

* Moldes produzidos em chapas de 18 mm de espessura, plastificada.

Projeto referência: 21404-EST-EX-0160-BAR-PLA-R00.

Delimitação: 100%.

PREVISTO:

- Sistema de estruturação (grades) para painéis de pilares e vigas.
- Sarrafo de pressão para vigas (onde necessário).
- **Para as vigas de borda que continham garfos e neste pavimento alteram, foi previsto o fornecimento de laterais novas.**

NÃO PREVISTO:

- Travamentos para Pilares e Vigas (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Lajes previsto (com metálico por conta do contratante).
- Escoramentos das Vigas previsto (com metálico por conta do contratante).
- Não foi previsto Cortinas, Muro, Paredes e Pilares embutidos.

CONDIÇÕES GERAIS

PREVISTO:

- O transporte está incluso, a descarga do material corre por **conta da contratante**.
- Está previsto o uso de estruturação passante, fundo/erguido/mosca no topo das vigas para melhor reaproveitamento nos demais pavimentos subsequentes ao Pavimento Térreo.
- A assistência técnica prestada através de visitas periódicas à obra, agendadas 72 horas de antecedência.
- Os materiais são garantidos quanto ao número de até 16 reutilizações (formas plastificadas) e 06 reutilizações para (para formas resinadas) 04 reutilizações para (formas cambotadas curvas) no período de 06 meses. A garantia refere-se substituição das formas com defeito de fabricação e seguindo as orientações de manuseio. Esta garantia não se estende mau uso das formas ex.: (uso de pé-de-cabra, quedas dos painéis e falta de desmoldantes).
- Fornecimento de 02 jogos de projetos para montagem (pilar, viga e laje) para cada fornecimento.
- Está previsto 01 jogos de galhos para os pilares, fornecidos em sarrafos de 15cm/3,00m e pintados na cor vermelha.
- Está previsto o uso de estruturação solta nas vigas, para melhor reutilização no Pavimento Tipo.
- Todo escoramento de vigas e lajes serão com escoramento metálico fornecido **pela contratante**.
- Está previsto o uso de perfis vazados, barra de ancoragem e apuradores por **conta da contratante**.
- Está previsto reformas e abertura de bocas nos painéis de pilares **em obra**.
- Está previsto ajustes nas formas em obra para melhor reaproveitamento das formas. (Pilares, lajes e vigas).
- **Cota de Saída = 782,02.**
- Está previsto 01 jogo de garfos para vigas de borda do pavimento tipo.
- Está previsto 01 jogo de grades para os pilares.
- Está previsto forma presa para pé direito duplo maior que 6,00m. Deverá ser dada solução junto com o fornecedor de escoramento metálico.
- **PINTURA**
Chapas: selagem das bordas de acordo com cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
Madeiramento: tingimento por imersão de acordo com a cor solicitada pelo cliente ou na cor Laranja padrão Nova SC.
- **CHAPAS PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
Dimensões chapas: 1,22 x 2,44m
Espessura: 18mm
Número de lâminas: 7 lâminas
- **MADEIRAS AUXILIARES PREVISTAS PARA ESTE FORNECIMENTO.**
Galhos: 15 x 2,2 x 300cm
Sarrafos de pressão 7 x 2,2 x 300cm

NÃO PREVISTO:

- Não está previsto forma para fundação que será executado em obra pela contratante.
- Não está previsto neste fornecimento madeiras auxiliares (garfos/galgas/mão francesa/guia de alinhamento para garfos/cunhas etc....) que será fornecido pela contratante.
- Não está previsto forma para cortinas/reservatórios e pilares e vigas contidos nas mesmas.
- Não está previsto forma para as vigas de coroamento.
- Não está previsto forma para andares superiores a **Barrilete** que será executado em obra com material e mão de obra da contratante.
- Não está previsto cunhas para garfos, sarrafo de alinhamento para garfos e mão-francesas.
- Não está previsto forma presa para pé direito menor que 6,00m.
- Não foi previsto forma para vigas e paredes maiores que 3,00m.
- Não foi previsto forma para escadas, será fornecida **10 chapas** para execução em obra.
- Não está previsto furação para painéis de pilares, vigas e para garfos.
- Não está previsto furação para os painéis de pilares, vigas e para garfos.

Caso haja revisões nos projetos listadas acima, nos reservamos o direito de revisar os valores e as áreas para cima ou para baixo baseado nos novos projetos apresentados.

APÓS O DE ACORDO NESTA PROPOSTA SERÁ EMITIDA UMA NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO E COM SEUS BOLETOS JÁ COM AS DATAS DE VENCIMENTO ESTABELECIDAS. PARA O ENVIO DOS MATERIAIS SERÁ EMITIDA UMA NOTA DE SIMPLES REMESSA ACOMPANHADA DE SEU ROMANEIO.

Sem mais para o momento, aguardamos seu parecer, nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento.

Validade desta proposta: 7 dias da sua emissão



Atenciosamente, de acordo;

Paulo Afonso
Nova Sistemas Construtivos

Isabela Souza
Stog

Vinicius Guerra

Vinicius Guerra
CEO
Nova Sistemas Construtivos