

 NOVA SISTEMAS CONSTRUTIVOS	PROCESSO INTERNO - PROJETISTA		
	Cliente:	SKR	
	Contrato:	NSC 293-23	R04
	Obra:	LEAF LEOFGREN	
	Endereço Obra	RUA LOEFGREN, 2270- VILA CLEMENTINO	
	Cidade - UF	SÃO PAULO/ SP	
	Responsavel:	ELLEN MACEDO	
	Telefone:	(11) 3088-8100	
	Email:	ellen@skr.com.br	

DADOS INTERNOS			
Vendedor:	ULYSSES	QTD. Chapas:	4.209
Orçamentista:	MARISA	Forn. Chapas:	0
Revisor:	MARISA	Tipo Chapa:	100% - 9L
Projetista:	FELIPE	QTD. Mad. Serrada:	146 m³
Assistencia Tec.:	NILSON	Qtd Garfos	305
Resp. M. O.	FABIO	Qtd Gastalhos	2 JOGOS
Qtd. Fornecimentos	16	Chapas Escada	30
Area de projeto	10401 m²	Valor m² Projeto	R\$ 2,50
Valor Total projetista	R\$ 26.002,50	Valor Parcela projetista	R\$ 1.625,16

DADOS FORNECIMENTO	
ESCOPO	□ 01 jogo de formas para 4º Subsolo (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para 3º Subsolo/ 2º Subsolo Inferior/ 2º Subsolo Inferior/ 1º Subsolo Inferior/ 1º Subsolo Inferior/ Térreo/ 1º Pavimento/ 2º Pavimento/ 3º Pavimento/ 4º Pavimento/ 5º Pavimento/ 6º Pavimento em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus. □ 01 jogo de formas para 7º ao 20º Pavimento (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para 21º Pavimento/ Ático em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m, e estruturados em madeira serrada em pinus. • Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(3). • Está previsto 2 jogos de gastalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha. • Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo. • Está previsto garfos nas vigas internas.

4 SUBSOLO		
P.D.:	3,26	
Delimitação	DIAFRAGMA-CONT.7-CONT.6-CONT.56-CONT.8-CONT.4-P23-P64-P56--P33-V128-DIAFRAGMA	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	644 m²
Vigas	1	233 m²
Fundo Adicional	-	m²
Laje	1	461 m²
Tira adicional	3	63 m²
TOTAL		1401 m²
Observações		

Cota de Saída: 755,12.

Não está previsto o fornecimento para a parede diafragma, nem para as vigas de coroamento, para as contenções e nem para os pilares embutidos nelas.

Previsto o fornecimento para as paredes e mísulas do reservatório.

Considerado o fornecimento dos arremates em chapas inteiras.

Não está previsto o fornecimento de fechamento lateral para os capitéis.

Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes.

Previsto forma presa.

R02: Retirado o fornecimento para o trecho "DIAFRAGMA-L122-CONT.4-CONT.3-CONT.2-CONT.1-DIAFRAGMA".

Alterado a delimitação.

Mantido o fornecimento para os pilares "P33, P56, P64 e P23".

Retirado o fornecimento para as paredes e mísulas do reservatório.

3 SUBSOLO		
P.D.:	3,06	
Delimitação	DIAFRAGMA-CONT7-CONT6-PAR105-PAR102-PAR103-CONT5-P75-P23-P64-P56-P33-V238-DIAFRAGMA	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	20 m²
Vigas	1	200 m²
Fundo Adicional	-	m²
Laje	1	279 m²
Tira adicional	3	71 m²
TOTAL		570 m²
Observações		

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

Não está previsto o fornecimento para a parede diafragma, nem para as vigas de coroamento, para as contenções e nem para os pilares embutidos nelas.

Previsto o fornecimento das paredes "PAR101, PAR102, PAR103, PAR104 e PAR105" e para as mísulas. No entanto, devido a sua altura está sendo considerado que será executada em duas etapas, considerando para as laterais h=369cm.

Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes do reservatório.

Previsto o ajuste dos arremates em obra, reaproveitando o material vindo do pavimento anterior.

Previsto forma presa.

Não está previsto o fornecimento para as vigas "M".

R02: Retirado o fornecimento para o trecho "DIAFRAGMA-L122-CONT.4-CONT.3-CONT.2-CONT.1-DIAFRAGMA".

Alterado a delimitação.

Desconsiderado o fornecimento para as paredes, mísulas e pilares do reservatório.

METRAGEM DE VIGAS COMPREENDE COMPLEMENTO DE LATERAIS + FORNECIMENTO DE TODOS OS FDV NA DELIMITAÇÃO

2 SUBSOLO- INFERIOR		
P.D.:	3,60	
Delimitação	CONTENÇÃO-PAR102-L330-VC8-P23-L309-P64-P56-P33-CONTENÇÃO.	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	182 m²
Vigas	1	192 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	144 m²
Tira adicional	3	30 m²
TOTAL		548 m²
Observações		

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

Não está previsto o fornecimento para a contenção, nem para as vigas de coroamento e nem para os trechos "M" e para os pilares embutidos nelas.

Previsto o fornecimento das paredes "PAR201, PAR202, PAR203, PAR204, PAR206 e PAR205". Considerando o reaproveitamento das laterais e mísulas das paredes "PAR1, PAR2, PAR3, PAR4, PAR5 e PAR6" do 3º Subsolo.

Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes do reservatório.

Previsto o ajuste dos arremates em obra, reaproveitando o material vindo do pavimento anterior.

R02: Retirado o fornecimento para o trecho "CONTENÇÃO-L309-P33-P56-P64-P23-VC7-VC8-CONTENÇÃO".

Alterado a delimitação.

Desconsiderado o fornecimento para as paredes, mísulas e pilares do reservatório.

METRAGEM DE VIGAS COMPREENDE COMPLEMENTO DE LATERAIS + FORNECIMENTO DE TODOS OS FDV NA DELIMITAÇÃO

2 SUBSOLO- SUPERIOR		
P.D.:	2,16	
Delimitação	P95-CONTENÇÃO-VC3-PAR105-PAR102-PAR105-P75-P89-P33-P39-P95	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	65 m²
Vigas	1	217 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	219 m²
Tira adicional	3	55 m²
TOTAL		556 m²
Observações		

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.
Não está previsto o fornecimento para a contenção, para os trechos indicados como "M" e nem para os pilares embutidos nelas.
As laterais estão sendo reaproveitadas do 3º subsolo.
Necessário reservar as laterais dos pilares "P44, P45 e P46" para a utilização no pavimento térreo.
Previsto o ajuste dos arremates em obra, reaproveitando o material vindo do pavimento anterior.
Para os pilares que estão no vazio, sem a chegada de nenhuma viga está sendo considerado que eles serão executados até a chegada no nível "768,64".
Reaproveitado laje do 3º subsolo.
Previsto forma presa.
R02: Retirado o fornecimento para o trecho "P28-P33-P69-P85-P28"
Alterado a delimitação.

METRAGEM DE VIGAS COMPREENDE COMPLEMENTO DE LATERAIS + FORNECIMENTO DE TODOS OS FDV NA DELIMITAÇÃO

1 SUBSOLO- INFERIOR		
P.D.:	1,34	
Delimitação	P33-V538-P95-P8-P71-P81-P82-P89-P23-P64-P56-P33	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	323 m²
Vigas	1	117 m²
Fundo Adicional	-	m²
Laje	1	40 m²
Tira adicional	3	56 m²
TOTAL		536 m²
Observações		

Os fundos estão sendo reaproveitados do 4º subsolo.
Não está previsto o fornecimento para a contenção e nem para os pilares embutidos nela.
Reaproveitado lateral de viga do 2º subsolo inferior.
Não está previsto o fornecimento da cabeça dos pilares embutidos nas vigas.
Necessário reservar o fundo do pilar "PA3" para a utilização no térreo.
Para os pilares que estão no vazio sem a chegada de nenhuma viga, está sendo considerado que eles serão executados até o chegada no nível "770,44".
R02: Retirado o fornecimento para o trecho "CONTENÇÃO-P33-P69-P85-P70-L505-ESCADA-CONTENÇÃO".
Alterado a delimitação.
Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

METRAGEM DE VIGAS COMPREENDE COMPLEMENTO DE LATERAIS + FORNECIMENTO DE FDV NÃO REAPROVEITADOS NO 04ºSS

1 SUBSOLO- SUPERIOR		
P.D.:	1,90	
Delimitação	CONTENÇÃO-P43-P61-P62-P89-P33-V631-CONTENÇÃO	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	130 m²
Vigas	1	362 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	115 m²
Tira adicional	3	26 m²
TOTAL		633 m²
Observações		

Não está previsto o fornecimento para a contenção, e nem para os pilares embutidos nela.

Os fundos estão sendo reaproveitados do 3º subsolo.

Reaproveitado laterais de vigas do 2º subsolo inferior.

Previsto a utilização de mosca nas laterais das vigas.

Para os pilares que estão no vazio sem a chegada de nenhuma viga, está sendo considerado que eles serão executados até o chegada no nível "773,50".

Previsto o fornecimento para as vigas "VT".

R02: Retirado o fornecimento para o trecho "PJ1-P33-P89-P85-P28-P29-PJ4-PJ1".

Alterado a delimitação.

Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

METRAGEM DE VIGAS COMPREENDE COMPLEMENTO DE LATERAIS + FORNECIMENTO DE FDV NÃO REAPROVEITADOS NO 03ºSS

TERREO		
P.D.:	3,06	
Delimitação	P99-CONTENÇÃO-P43-P81-V867-V833-V845-P69-P23-P64-P56-P33-P36-P99	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	159 m²
Vigas	1	198 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	242 m²
Tira adicional	3	54 m²
TOTAL		653 m²
Observações		

Não está previsto o fornecimento para a contenção, e nem para os pilares embutidos nela.
Previsto o fornecimento de mais um jogo para os pilares redondos "P28, P57, P58, P78 e P73" pois já atingiram o seu limite de 6 usos.
Os fundos estão sendo reaproveitados do 2º subsolo inferior.
Reaproveitado laterais de vigas do 1º subsolo inferior e superior.
Reaproveitado laterais dos pilares "P44, P45 e P46" do 2º subsolo inferior.
Reaproveitado o fundo do pilar "PA3" do 1º subsolo inferior.
Previsto forma presa.
Não está previsto o fornecimento para elemento de concreto superior.
V826-P34-P57-P28".
Alterado a delimitação.
Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

**METRAGEM DE VIGAS COMPREENDE COMPLEMENTO DE LATERAIS +
FORNECIMENTO DE FDV NÃO REAPROVEITADOS NO 02ºSS INF**

1 PAVIMENTO		
P.D.:	3,40	
Delimitação	V901-P39-P42-P902-P43-P71-V931-P74-P23-P64-P56-P33-V942-V901	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	163 m²
Vigas	1	169 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	71 m²
Tira adicional	3	7 m²
TOTAL		410 m²
Observações		

Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.
Os fundos estão sendo reaproveitados do 2º subsolo superior.
Previsto a utilização de mosca nas laterais das vigas.
Previsto forma presa.
R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V901-P33-P56-P64-P23-P76-P28-V901".
Alterado a delimitação.
Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

**METRAGEM DE VIGAS COMPREENDE COMPLEMENTO DE LATERAIS +
FORNECIMENTO DE FDV NÃO REAPROVEITADOS NO 02ºSS SUP**

2 PAVIMENTO			
P.D.:	3,42		
Delimitação		V1001-V1002-P43-P71-P74-P23-P64-P56-P33-V1001	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	102 m²	
Vigas	1	209 m²	
Fundo Adcional	-	m²	
Laje	1	117 m²	
Tira adicional	-	m²	
TOTAL		428 m²	
Observações			

Os fundos estão sendo reaproveitados do 1º subsolo inferior.
Reaproveitado viga do pavimento térreo.
Previsto o fornecimento de um jogo novo para o pilar "P77" pois já atingiu o 6º uso.
Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.
R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V1003-P33-P56-P64-P23-P76-P28-V1003".
Alterado a delimitação.
Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

3 PAVIMENTO		
P.D.:	3,42	
Delimitação	V1101-PF1-PF2-V1102-P43-P71-P74-P23-P64-P56-P33-V1101	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	102 m²
Vigas	1	160 m²
Fundo Adicional	-	m²
Laje	1	241 m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		503 m²
Observações		

Os fundos estão sendo reaproveitado do 1º subsolo superior.
R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V1101-P33-P23-P76-P28-V1101".
Alterado a delimitação.
Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

4 PAVIMENTO		
P.D.:	3,42	
Delimitação	P33-P43-P71-V1223-P74-P23-P64-P56-P33	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	28 m²
Pilar Cambotado	1	2 m²
Vigas	1	170 m²
Fundo Adicional	-	m²
Laje	1	179 m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		379 m²
Observações		

Os fundos estão sendo reaproveitados do pavimento térreo.
R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V1201-P33-P56-P64-P23-P76-P28-V1201".
Alterado a delimitação.
Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

5 PAVIMENTO		
P.D.:	4,34	
Delimitação	P33-P43-P71-V1362-V1325-P23-P64-P56-P33	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	287 m²
Vigas	1	561 m²
Fundo Adicional	-	m²
Laje	1	400 m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		1248 m²
Observações		

Os fundos estão sendo reaproveitados do 1º pavimento.

Previsto a utilização de mosca nas laterais das vigas.

Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes.

Previsto a utilização de transpasse nas laterais das vigas.

Não está previsto o fornecimento para elemento de concreto superior.

Previsto forma presa.

Reaproveitado fechamento lateral dos pavimentos anteriores.

R02: Retirado o fornecimento para o trecho "V1201-P33-P56-P64-P23-P76-P28-V1201".

Alterado a delimitação.

Desconsiderado o fornecimento para a piscina, previsto que será executado com material metálico.

Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

6 PAVIMENTO		
P.D.:	3,58	
Delimitação	P1-P41-T1-T3-L1407-P7-P69-P22-T10-T9-P21-V1419-V1444-T8-P23-P15-P12-T6-P1	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	195 m²
Vigas	1	395 m²
Vigas Cambotadas	1	5 m²
Laje	1	83 m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		678 m²
Observações		

Os fundos estão sendo reaproveitados do 2º pavimento.

Não está previsto o fornecimento de detalhe para sulco na laje.

Não está previsto o fornecimento para elemento de concreto superior.

Previsto forma presa.

R02: Retirado o fornecimento para o trecho do pergolado, pois está fora da delimitação dos pavimentos inferiores.

Alterado a delimitação.

Para as vigas que pela delimitação foi necessário cortá-las, deverá ser considerado o seu arranque para fora, para que possam ser executadas posteriormente.

7 AO 20 PAVIMENTO		
P.D.:	3,06	
Delimitação	100%	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	508 m²
Vigas	1	403 m²
Fundo Adicional	1	82 m²
Laje	1	615 m²
Tira adicional	1	44 m²
TOTAL		1652 m²
Observações		

Está previsto o fornecimento de garfos para as vigas internas e para as vigas de borda, exceto as vigas com abas.

Não está previsto o fornecimento de garfos para as vigas "V1505, V1508, V1521, V1538, V1539, V1541, V1542, V1543 e V1544" que possuem laterais maiores que 60cm e fundos maiores que 25cm, impossibilitando a utilização dos garfos.

Não está previsto cambota para as abas, foi considerado o fornecimento de laje e fechamento lateral.

Está previsto o fornecimento de 3 jogos para os pilares redondos, pois possuem garantia de 6 utilizações.

Não está previsto o fornecimento de detalhe para o "sulco da laje".

R02: Desconsiderado o fornecimento de garfos para as vigas de borda, previsto apenas para as vigas internas.

21 PAVIMENTO		
P.D.:	3,06	
Delimitação	100%	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	6 m²
Vigas	1	20 m²
Fundo Adicional	-	m²
Laje	-	m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		26 m²
Observações		

Previsto a utilização de grade solta para as vigas que continham garfos no pavimento anterior.

Não está previsto o fornecimento de detalhe para o "sulco na laje".

ATICO		
P.D.:	3,06	
Delimitação	100%	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	16 m²
Vigas	1	156 m²
Fundo Adicional	-	m²
Laje	1	8 m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		180 m²
Observações		

Previsto a utilização de grade solta para as vigas que continham garfos no pavimento tipo e não alteram.

Para as vigas que continham garfos e sofrem alterações, está previsto o fornecimento de laterais novas.

Não está previsto o fornecimento de laterais para os elementos de concreto no trecho das vigas "V1702, V1719, V1720, V1721, V1738 e V1745"