

**NOVA**

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

PROCESSO INTERNO - PROJETISTA

Cliente:	SCHWARTZ	
Contrato:	NSC322-22	0
Obra:	GWT	
Endereço Obra	Avenida Pedroso de Morais,457 - cj 804	
Cidade - UF	São Paulo- SP	
Responsavel:	Matheus Sena	
Telefone:	(11) 94646-4811	
Email:	matheus@schwartz.eng.br	

DADOS INTERNOS

Vendedor:	Paulo Henrique	QTD. Chapas:	2.040
Orçamentista:	Ronei	Forn. Chapas:	0
Revisor:	Marisa	Tipo Chapa:	0
Projetista:	FELIPE	QTD. Mad. Serrada:	64 m³
Assistencia Tec.:	Rosivaldo	Qtd Garfos	0
Resp. M. O.	Fabio	Qtd Gastalhos	2
Qtd. Fornecimentos	14	Chapas Escada	20
Area de projeto	5191 m²	Valor m² Projeto	R\$ 2,50
Valor Total projetista	R\$ 12.977,50	Valor Parcela projetista	926,96

DADOS FORNECIMENTO**ESCOPO****PROJEÇÃO DA TORRE**

□ 01 jogo de formas para 1º Subsolo (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo/ Business Center e Lazer/ 1º Pavimento/ 2º Pavimento/ 3º e 4º Pavimento Tipo/ 5º Pavimento/ 6º Pavimento em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

PERIFERIA

□ 01 jogo de formas para 1º Subsolo – Trecho 1 (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo – Trecho 1/ Business Center e Lazer – Trecho 1 em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

□ 01 jogo de formas para 1º Subsolo – Trecho 2 (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo – Trecho 2/ Business Center e Lazer – Trecho 2 em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

1 SUBSOLO			
P.D.:	3,42	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	261 m²	
Vigas Reta	1	355 m²	
Fundo Adcional	3	175 m²	
Laje Reta	1	644 m²	
Tira de Reescoramento	3	169 m²	
TOTAL		1604 m²	
Observações			

Não está previsto fornecimento de cortina e pilares embutidos.

Não está previsto fornecimento de mísulas.

Para vigas de rampa com altura "variável", adotado 94cm de lateral (altura) de viga.

R01: Acrescentado o fornecimento para o reservatório e para as mísulas. Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes.

R02: Alterado o jogo de fornecimento para o 1º subsolo.

Não está previsto o fornecimento para os pilares embutidos nas cortinas.

CS= 759,07.

RESERVATÓRIO 1 SSB				
P.D.:		Delimitação		100%
		Projeto		
Elemento	Jogos	M²		
Pilar				
Vigas Reta	1	164 m²		
Misula	1	30 m²		
Laje				
Tira de Reescoramento				
TOTAL		194 m²		
Observações				

R01: Acrescentado o fornecimento para o reservatório e para as mísulas. Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes.

térreo			
P.D.:	3,91	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	100 m²	
Vigas Reta	1	338 m²	
Fundo Adcional			
Laje Reta	1	37 m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		475 m²	
Observações			
Não está previsto fornecimento de vigas de coroamento, paredes e pilares embutidos.			
Previsto utilização de "mosca" para complementar a altura de vigas.			
Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixo.			

business e lazer			
P.D.:	4,94	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	95 m²	
Vigas Reta	1	454 m²	
Fundo Adcional			
Laje Reta	1	78 m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		627 m²	
Observações			
Previsto utilização de "mosca" para complementar a altura de vigas.			
Para detalhe "2º Conc.", considerado fornecimento de laterais apenas, não será fornecido fundo de viga.			

1 Pavimento			
P.D.:	3,55	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	121 m²	
Vigas Reta	1	253 m²	
Fundo Adcional			
Laje Reta	1	27 m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		401 m²	
Observações			

Prevista forma presa.

2 pavimento			
P.D.:	3,24	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	44 m²	
Vigas Reta	1	141 m²	
Fundo Adcional			
Laje Reta	1	178 m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		363 m²	
Observações			
Prevista forma presa.			

3 e 4 Pavimento			
P.D.:	3,24	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	10 m²	
Vigas	1	29 m²	
Fundo Adcional	1	31 m²	
Laje	1	157 m²	
Tira de Reescoramento	1	16 m²	
TOTAL		243 m²	
Observações			
Fornecido fundos e tiras extras para execução do 4º pavimento.			
Não foi previsto fornecimento de garfos.			

5 Pavimento			
P.D.:	3,24	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	3 m²	
Vigas Reta	1	11 m²	
Fundo Adcional			
Laje			
Tira de Reescoramento			
TOTAL		14 m²	
Observações			
Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixos.			

6 Pavimento			
P.D.:	3,24	Delimitação	
		100%	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	17 m²	
Vigas	1	19 m²	
Fundo Adcional			
Laje			
Tira de Reescoramento			
TOTAL		36 m²	
Observações			
Não foi previsto fornecimento de pergolado metálico.			
Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixos.			

1 SSB- Trecho 1			
P.D.:	3,42	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	13 m²	
Vigas	1	83 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1	243 m²	
Tira de Reescoramento	2	52 m²	
TOTAL		391 m²	
Observações			

R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.
Os pilares estão sendo reaproveitados do material já existente em obra, sendo previsto o fornecimento apenas dos complementos.
Considerado o fornecimento das laterais de vigas, fundos, lajes e tiras de reescoramento.
Não está previsto o fornecimento para as cortinas.
CS= 759,07.
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.

térreo - trecho 1			
P.D.:	3,91	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	21 m²	
Vigas Reta	1	86 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1	4 m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		111 m²	
Observações			

R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.
Não está previsto o fornecimento para as cortinas, para as vigas de coroamento e nem para a viga "VL".
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.

Business center- trecho 1			
P.D.:	4,94	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	20 m²	
Vigas	1	70 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1		
Tira de Reescoramento			
TOTAL		90 m²	
Observações			

R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.

SSB- Trecho 2			
P.D.:	3,42	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	24 m²	
Vigas	1	39 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1	291 m²	
Tira Adicional		54 m²	
TOTAL		408 m²	
Observações			
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.			
Os pilares estão sendo reaproveitados do material já existente em obra, sendo previsto o fornecimento apenas dos complementos.			
Considerado o fornecimento das laterais de vigas, fundos, lajes e tiras de reescoramento.			
Não está previsto o fornecimento para as cortinas.			
CS= 759,07.			
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.			
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.			

Térreo- trecho 2			
P.D.:	3,91	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	29 m²	
Vigas Reta	1	51 m²	
Fundo Adcional			
Laje			
Tira de Reescoramento			
TOTAL		80 m²	
Observações			
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.			
Não está previsto o fornecimento para as cortinas, para as vigas de coroamento e nem para a viga "VL".			
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.			
Não está previsto o fornecimento para os pilares "P202, P203, P204 e P205", pois suas faces estão embutidas na cortina.			
Para os pilares com faces embutidas na cortina ou na viga de coroamento, não está previsto o fornecimento para estas faces.			
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.			
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.			

Business Center- trecho 2			
P.D.:	4,94	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	79 m²	
Vigas	1	75 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1	m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		154 m²	
Observações			
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.			
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.			
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.			