

**NOVA**

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

PROCESSO INTERNO - PROJETISTA

Cliente:	SCHWARTZ	
Contrato:	NSC322-22	0
Obra:	GWT	
Endereço Obra	Avenida Pedroso de Morais,457 - cj 804	
Cidade - UF	São Paulo- SP	
Responsavel:	Matheus Sena	
Telefone:	(11) 94646-4811	
Email:	matheus@schwartz.eng.br	

DADOS INTERNOS

Vendedor:	Paulo Henrique	QTD. Chapas:	2.040
Orçamentista:	Ronei	Forn. Chapas:	0
Revisor:	Marisa	Tipo Chapa:	0
Projetista:	FELIPE	QTD. Mad. Serrada:	64 m ³
Assistencia Tec.:	Rosivaldo	Qtd Garfos	0
Resp. M. O.	Fabio	Qtd Gastalhos	2
Qtd. Fornecimentos	14	Chapas Escada	20
Area de projeto	4121 m ²	Valor m² Projeto	R\$ 2,50
Valor Total projetista	R\$ 10.302,50	Valor Parcela projetista	735,89

DADOS FORNECIMENTO**ESCOPO****PROJEÇÃO DA TORRE**

□ 01 jogo de formas para 1º Subsolo (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo/ Business Center e Lazer/ 1º Pavimento/ 2º Pavimento/ 3º e 4º Pavimento Tipo/ 5º Pavimento/ 6º Pavimento em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

PERIFERIA

□ 01 jogo de formas para 1º Subsolo – Trecho 1 (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo – Trecho 1/ Business Center e Lazer – Trecho 1 em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

□ 01 jogo de formas para 1º Subsolo – Trecho 2 (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para Térreo – Trecho 2/ Business Center e Lazer – Trecho 2 em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

1 SUBSOLO			
P.D.:	3,42	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	261 m²	
Vigas Reta	1	355 m²	
Fundo Adcional		175 m²	
Laje Reta	1	644 m²	
Tira de Reescoramento		169 m²	
TOTAL		1604 m²	
Observações			
Não está previsto fornecimento de cortina e pilares embutidos.			
Não está previsto fornecimento de mísulas.			
Para vigas de rampa com altura "variável", adotado 94cm de lateral (altura) de viga.			
R01: Acrescentado o fornecimento para o reservatório e para as mísulas.Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes.			
R02: Alterado o jogo de fornecimento para o 1º subsolo.			
Não está previsto o fornecimento para os pilares embutidos nas cortinas.			
CS= 759,07.			

RESERVATÓRIO 1 SSB			
P.D.:		Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar			
Vigas Reta		164 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1		
Tira de Reescoramento			
TOTAL		164 m²	
Observações			

R01: Acrescentado o fornecimento para o reservatório e para as mísulas.Não está previsto o fornecimento de fundos para as paredes.

térreo			
P.D.:	3,91	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	100 m²	
Vigas Reta	1	338 m²	
Fundo Adcional			
Laje Reta		37 m²	
Tira de Reescoramento			

TOTAL	475 m²
--------------	---------------

Observações

Não está previsto fornecimento de vigas de coroamento, paredes e pilares embutidos.

Previsto utilização de "mosca" para complementar a altura de vigas.

Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixo.

1 Pavimento			
P.D.:	3,55	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	121 m²	
Vigas Reta	1	253 m²	
Fundo Adcional			
Laje Reta	1	27 m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		401 m²	

Observações

Prevista forma presa.

2 pavimento			
P.D.:	3,24	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	44 m²	
Vigas Reta	1	141 m²	
Fundo Adcional			
Laje Reta	1	178 m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		363 m²	

Observações

Prevista forma presa.

3 e 4 Pavimento			
P.D.:	3,24	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	

Pilar	1	10 m ²
Vigas	1	29 m ²
Fundo Adcional	1	31 m ²
Laje	1	157 m ²
Tira de Reescoramento	1	16 m ²
TOTAL		243 m²

Observações

Fornecido fundos e tiras extras para execução do 4º pavimento.

Não foi previsto fornecimento de garfos.

5 Pavimento			
P.D.:	3,24	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	3 m ²	
Vigas Reta	1	11 m ²	
Fundo Adcional			
Laje			
Tira de Reescoramento			
TOTAL		14 m²	

Observações

Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixos.

6 Pavimento			
P.D.:	3,24	Delimitação	100%
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	17 m ²	
Vigas	1	19 m ²	
Fundo Adcional			
Laje			
Tira de Reescoramento			
TOTAL		36 m²	

Observações

Não foi previsto fornecimento de pergolado metálico.

Previsto fornecimento de fechamento de laje para execução de rebaixos.

1 SSB- Trecho 1

P.D.:	3,42	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	13 m²	
Vigas	1	83 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1	243 m²	
Tira de Reescoramento	2	52 m²	
TOTAL		391 m²	
Observações			
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.			
Os pilares estão sendo reaproveitados do material já existente em obra, sendo previsto o fornecimento apenas dos complementos.			
Considerado o fornecimento das laterais de vigas, fundos, lajes e tiras de reescoramento.			
Não está previsto o fornecimento para as cortinas.			
CS= 759,07.			
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.			
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.			

térreo - trecho 1			
P.D.:	3,91	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	21 m²	
Vigas Reta	1	86 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1	4 m²	
Tira de Reescoramento			
TOTAL		111 m²	
Observações			
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.			
Não está previsto o fornecimento para as cortinas, para as vigas de coroamento e nem para a viga "VL".			
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.			
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.			
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.			

Business center- trecho 1			
P.D.:	4,94	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	20 m²	
Vigas	1	70 m²	

Fundo Adcional		
Laje	1	
Tira de Reescoramento		
TOTAL		90 m²

Observações

R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.

SSB- Trecho 2		
P.D.:	3,42	Delimitação

Projeto		
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	24 m²
Vigas	1	39 m²
Fundo Adcional		
Laje	1	291 m²
Tira Adicional		54 m²
TOTAL		408 m²

Observações

R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.

Os pilares estão sendo reaproveitados do material já existente em obra, sendo previsto o fornecimento apenas dos complementos.

Considerado o fornecimento das laterais de vigas, fundos, lajes e tiras de reescoramento.

Não está previsto o fornecimento para as cortinas.

CS= 759,07.

R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.

R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.

Térreo- trecho 2		
P.D.:	3,91	Delimitação

Projeto		
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	29 m²
Vigas Reta	1	51 m²
Fundo Adcional		
Laje		
Tira de Reescoramento		
TOTAL		80 m²

Observações

R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.
Não está previsto o fornecimento para as cortinas, para as vigas de coroamento e nem para a viga "VL".
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.
Não está previsto o fornecimento para os pilares "P202, P203, P204 e P205", pois suas faces estão embutidas na cortina.
Para os pilares com faces embutidas na cortina ou na viga de coroamento, não está previsto o fornecimento para estas faces.
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.
R04: Acrescentado o fornecimento novamente para as laterais das vigas.

Business Center- trecho 2			
P.D.:	4,94	Delimitação	
		Projeto	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	114 m²	
Vigas	1	108 m²	
Fundo Adcional			
Laje	1		
Tira de Reescoramento			
TOTAL		222 m²	
Observações			
R02: Acrescentado o fornecimento para a periferia considerado em dois trechos.			
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.			
R03: Desconsiderado o fornecimento das laterais de vigas.			