



SISTEMAS CONSTRUTIVOS

PROCESSO INTERNO - PROJETISTA

Cliente:	STOG	
Contrato:	NSC170-23	R04
Obra:	CONDOMINIO DA ARRAIA	
Endereço Obra	Rua Jacarezinho, 154 - Jardim Paulistano	
Cidade - UF	São Paulo - SP	
Responsavel:	Caroline	
Telefone:	0	
Email:	carol.bassan@stog.com.br	

DADOS INTERNOS

Vendedor:	PAULO AFONSO	QTD. Chapas:	1.505
Orçamentista:	PAMELLA	Forn. Chapas:	0
Revisor:	MARISA	Tipo Chapa:	18MM - 9L
Projetista:	STEPHANIE	QTD. Mad. Serrada:	55 m³
Assistencia Tec.:	ADNILSON	Qtd Garfos	0
Resp. M. O.	FABIO	Qtd Gastalhos	01 JOGO DE GASTALHO
Qtd. Fornecimentos	3	Chapas Escada	50
Area de projeto	1630 m²	Valor m² Projeto	R\$ 2,75
Valor Total projetista	R\$ 4.482,50	Valor Parcela projetista	R\$ 1.494,17

DADOS FORNECIMENTO**ESCOPO**

□ 01 jogo de formas para Térreo (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para 1º Pavimento / 2º Pavimento em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus.

• Está previsto adicionais de tiras de reescoramentos 1+(2).

• Está previsto 1 jogos de gastalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha.

• Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo.

• Não está previsto o fornecimento de garfos nas vigas.

TÉRREO

R\$ -

P.D.: 3,86

Delimitação

100%

Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	m²
Vigas	1	m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		m²

Observações

C.S = 720,48.

Não está previsto fornecimento para as Cortinas, Paredes e Vigas de Coroamento.

Não foi previsto fornecimento das Paredes de Concreto Aparente.

Para a Viga "V246" com fundo de 19cm foi adotado lateral de 60cm por falta de corte.

Para a Viga "VR102" foi adotado comprimento igual da "VR101" por falta de corte.

Foi previsto reserva em obra das laterais da Viga "V220" para ser utilizado na Viga "V413" do 2º Pavimento.

R01: Revisão geral devido a mudança de fase dos projetos de pré-executivo, para projeto executivo.

01ºPAVIMENTO		R\$ 1.446,50
P.D.:		
Delimitação	100%	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	m²
Pilar Cambotaado	1	m²
Vigas	1	526 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	m²
Tira adicional	1	m²
TOTAL		526 m²
Observações		

Não foi previsto fornecimento para Paredes de Concreto Aparente.

R01: Revisão geral devido a mudança de fase dos projetos de pré-executivo, para projeto executivo.

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

02ºPAVIMENTO		R\$ 3.036,00
P.D.:	3,67	
Delimitação	100%	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	83 m²
Vigas	1	773 m²
Vigas Cambotadas	1	138 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	1	70 m²
Tira adicional	1	40 m²
TOTAL		1104 m²
Observações		

Não foi previsto fornecimento das Paredes de Concreto Aparente.

Para as laterais da Viga "V413" vem reaproveitado do Térreo.

Não foi previsto fornecimento de Enchimento.

R01: Revisão geral devido a mudança de fase dos projetos de pré-executivo, para projeto executivo.

Para os pilares embutidos nas vigas, não está previsto o fornecimento da cabeça.

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

R03: Retirado o fornecimento para as laterais das vigas complementas, exceto para as vigas "V421, V422, V424, V426, V427, V440 e V442", com laterais maiores que 100cm.

Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.

Para as vigas que não está previsto o complemento, deverá ser reaproveitada e adptada em obra pela contratante.