

 NOVA SISTEMAS CONSTRUTIVOS	PROCESSO INTERNO - PROJETISTA		
	Cliente:	STOG	
	Contrato:	NSC 169-24	R02
	Obra:	NURBRAN CLEMENTINO	
	Endereço Obra	Rua Doutor Diogo de Farias, 434 - Vila Clementino	
	Cidade - UF	SÃO PAULO/ SP	
	Responsavel:	ENGª SARAH	
	Telefone:	(011)9.7468-9444	
	Email:	sarah.gonzalez@stog.com.br	

DADOS INTERNOS			
Vendedor:	PAULO	QTD. Chapas:	454
Orçamentista:	MARISA	Forn. Chapas:	0
Revisor:	MARISA	Tipo Chapa:	18mm - 9L
Projetista:	FELIPE	QTD. Mad. Serrada:	19 m³
Assistencia Tec.:	ADNILSON	Qtd Garfos	77
Resp. M. O.	FABIO	Qtd Gastalhos	1 JG
Qtd. Fornecimentos	8	Chapas Escada	10
Area de projeto	1063 m²	Valor m² Projeto	R\$ 2,50
Valor Total projetista	R\$ 2.657,50	Valor Parcela projetista	332,1875

DADOS FORNECIMENTO	
ESCOPO	ESCOPO DE FORNECIMENTO. □ 01 jogo de formas para 1º Pavimento (pilares/vigas/lajes) com seus devidos complementos para 2º Pavimento/ 3º Pavimento/ 4º Pavimento/ 5º Pavimento/ 6º ao 12º Pavimento/ 13º ao 19º Pavimento/ Barrilete em compensados plastificados 18mm com 1,22 x 2,44m e estruturados em madeira serrada em pinus. • Está previsto fundos adicionais de vigas e tiras de reescoramentos 1+(3). • Está previsto 1 jogos de gastalhos, fornecidos em sarrafos de 15cm / 3,00m pintados na cor vermelha. • Toda madeira serrada será fornecida em pinus seco ao tempo. • Está previsto o fornecimento de garfos nas vigas de borda do pavimento tipo.

1 PAVIMENTO		R\$ 1.567,50
P.D.:	3,40	
Delimitação	100%	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	1	183 m²
Vigas	1	222 m²
Laje	1	222 m²
TOTAL		627 m²
Observações		
Cota de Saída = 782,02.		
Não está previsto fornecimento para o "Poste".		

2 PAVIMENTO			R\$ 502,50
P.D.:	3,40		
Delimitação		100%	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	1	8 m²	
Vigas	1	179 m²	
Fundo Adcional	-	m²	
Laje	-	m²	
Tira adicional	1	14 m²	
TOTAL		201 m²	
Observações			
Para os pilares com faces embutidas nas vigas, não está previsto o fornecimento da cabeça.			
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.			

3 PAVIMENTO			R\$ 200,00
P.D.:	2,72		
Delimitação		100%	
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	-	m²	
Vigas	1	36 m²	
Fundo Adicional	-	m²	
Laje	1	31 m²	
Tira adicional	1	13 m²	
TOTAL		80 m²	
Observações			
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.			
Previsto o fornecimento de fechamento lateral para as lajes de borda, que não possuem o fechamento pela viga.			
Previsto o fornecimento de garfos para as vigas de borda, que serão reaproveitados para a execução dos próximos pavimentos.			
Reaproveitado laje do 1º e 2º pavimento.			

4 PAVIMENTO			R\$ 50,00
P.D.:	2,72		
Delimitação	100%		
Elemento	Jogos	M²	
Pilar	-	m²	
Vigas	1	7 m²	
Fundo Adicional	-	m²	
Laje	-	m²	
Tira adicional	1	13 m²	
TOTAL		20 m²	
Observações			
Previsto o fornecimento de todos os fundos de vigas.			
Previsto garfos para as vigas de borda, exceto nas vigas "V5, V7 e V24". Os garfos estão sendo reaproveitados do pavimento anterior.			

5 PAVIMENTO			R\$	22,50
P.D.:	2,92			
Delimitação		100%		
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	-	m²		
Vigas	1	9 m²		
Fundo Adcional	-	m²		
Laje	-	m²		
Tira adicional	-	m²		
TOTAL		9 m²		
Observações				
Reaproveitado fundo de viga do 1° pavimento.				
Reaproveitado lateral de viga do 2° pavimento.				
Previsto garfos para as vigas de borda, exceto na viga "V13". Os garfos estão sendo reaproveitados do pavimento anterior.				
Necessário realizar ajuste na altura do garfo, devido a diferença de 20cm no pé direito em comparação ao pavimento anterior.				

6 AO 12 PAVIMENTO			R\$	97,50
P.D.:	2,72			
Delimitação		100%		
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	-	m²		
Vigas	1	9 m²		
Fundo Adcional	1	4 m²		
Laje	1	12 m²		
Tira adicional	1	14 m²		
TOTAL		39 m²		
Observações				
Previsto garfos para as vigas de borda, que estão sendo reaproveitados do pavimento anterior.				
Reaproveitado fundo de viga do 2º pavimento.				
Para o 7º e 8º pavimento o fundo está sendo reaproveitado do 3º e 4º pavimento.				

13 AO 19 PAVIMENTO			R\$	77,50
P.D.:	2,92			
Delimitação		100%		
Elemento	Jogos	M²		
Pilar	-	m²		
Vigas	1	31 m²		
Fundo Adcional	-	m²		
Laje	-	m²		
Tira adicional	-	m²		
TOTAL		31 m²		
Observações				
Previsto garfos para as vigas de borda, que estão sendo reaproveitados dos pavimentos anteriores.				
No 13º pavimento é necessário realizar ajuste na altura do garfo, devido a diferença de 20cm no pé direito em comparação ao pavimento anterior.				
No 14º ao 19º pavimento o pé direito altera para 2,72m.				
No 16º pavimento atinge o 16º uso da forma.				

BARRILETE		R\$ 140,00
P.D.:	2,72	
Delimitação	100%	
Elemento	Jogos	M²
Pilar	-	m²
Vigas	1	56 m²
Fundo Adcional	-	m²
Laje	-	m²
Tira adicional	-	m²
TOTAL		56 m²
Observações		

Para as vigas de borda que continham garfos e neste pavimento alteram, foi previsto o fornecimento de laterais novas.